

الجدول الفراغي لمشروع روضة الأطفال

م	الفراغ	العدد	المساحة للوحة (م ²)	المساحة الإجمالية (م ²)	ملاحظات تصميمية
أولاً: الفراغات التعليمية الأساسية					
1	غرف نشاط (فصول)	4-5	60-70	300-350	
2	صالة ألعاب داخلية / نشاط حركي	1	120-150	120-150	للأنشطة الحركية والطقس الحار
3	قاعة متعددة الاستخدام (تجمع/أنشطة)	1	120	120	احتفالات، عروض، تجمع صباحي
4	مكتبة / ركن قراءة مركزي	1	50-60	50-60	منطقة هادئة
5	مسرح صغير / عرض قصصي	1	60-80	60-80	لتنمية التعبير والخيال
ثانياً: الإدارة والإشراف					
6	مكتب المديرية	1	20	20	
7	غرفة معلمات	1	35-40	35-40	تحضير واستراحة
8	غرفة أخصائية / اجتماعية	1	15-20	15-20	جلسات فردية
9	سكرتارية / استقبال	1	15	15	تنظيم إداري
10	صالة استقبال أولياء الأمور	1	40-50	40-50	قرب المدخل
ثالثاً: الخدمات الصحية					
11	دورات مياه الأطفال ودورات مياه عامة	3-2 مجموعات	40-50	80-100	
12	غرفة فحص طبي / إسعافات	1	15-20	15-20	
13	غرفة عزل	1	10-15	10-15	طفل مريض
رابعاً: الخدمات التشغيلية					
14	مطبخ تعليمي	1	40-50	40-50	مفتوح جزئياً للأطفال
15	مخزن تموين	1	20	20	ملحق بالمطبخ
16	غرفة غسيل / نظافة	1	20-25	20-25	خدمات
17	مخازن ألعاب	1-2	15-20	30-40	تخزين يومي
			إجمالي المساحات المبنية	900 - 1000 م ²	من 30-33% ≈ مساحة الأرض
خامساً: الفراغات الخارجية					
18	ساحة لعب رئيسية (رمل + ألعاب)	1	600-700	600-700	أنشطة حركية
19	ساحة عشبية مفتوحة	1	400-500	400-500	جري ولعب حر
20	ساحة ماء ورمل	1	150-200	150-200	استكشاف حسي
21	حديقة استكشاف / زراعة	1	200-250	200-250	تعلم طبيعي
22	حظيرة حيوانات صغيرة	1	50-70	50-70	مسؤولية ورعاية
23	مظلات خارجية وأنشطة	1	150	150	حماية من الشمس
			إجمالي المساحات الخارجية	1600 - 1800 م ²	55-60% ≈

سادسًا: الحركة والمواقف والخدمات العامة					
24	ممرات خارجية وداخلية	—	—	120–180	حركة آمنة + ربط بين الكتل
25	مواقف سيارات (20 موقف)	20	—	500–525	حساب دقيق (90°) مع جزر ونهايات
26	منطقة إنزال/تحميل (Drop-off)	1 مسار	—	165	مظللة + رصيف آمن قرب المدخل
27	موقف/مسار باص + مناورة	1	—	90–110	فصل حركة الباص عن المشاة
المجموع الكلي للأرض		3000 م ²		100%	